



SPM Construcciones y Reformas

Cambio de Uso · Rehabilitación · Reformas

C/ Sor Josefa Alcorta 68, Bj · 03204 Elche (Alicante)

Presupuesto N°

000176 V2

Fecha

11/05/2026

IVA aplicable

21%

Cliente CDU de 0 a Éxito

Obra CONSTRUCCIÓN DE 3 APARTAMENTOS EN LOCAL COMERCIAL DE 105 M²

Ubicación C/ D'Estoup nº 17 — 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)

Superficie del local

105,00 m²

Precio por m²

710,00 €/m²

Nº viviendas

3

CONSTRUCCIÓN DE 3 APARTAMENTOS EN LOCAL COMERCIAL DE 105 M²

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	UD.
CAPÍTULO 001 — DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS			3.370,83 €
001.01	Excavación de zanjas para instalaciones Excavación de zanjas para instalaciones hasta 30 cm de profundidad en suelo arcilloso, con medios mecánicos, y carga a camión o contenedor.	25,00	m
001.02	Desmontaje de elementos no aprovechables Desmontaje ordenado de redes eléctricas, fontanería, saneamiento, mobiliario fijo, carpintería interior, iluminación, conductos y cualquier elemento no aprovechable, incluyendo taponado provisional.	1,00	PA
001.03	Demolición de falso techo registrable Demolición de falso techo registrable de escayola, altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta.	100,00	m ²
001.04	Demolición de partición interior de fábrica de ladrillo Demolición de partición interior de fábrica revestida, ladrillo hueco sencillo 7/9 cm de espesor, con medios manuales.	40,00	m ²
001.05	Desmontaje de carpintería de aluminio exterior Desmontaje selectivo con medios manuales de ventana con perfiles de aluminio. Incluida carga a camión o contenedor.	7,54	m ²
001.06	Demolición mecánica de solera de hormigón en masa Demolición con medios mecánicos de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.	4,08	m ³
CAPÍTULO 002 — ALBAÑILERÍA			16.290,95 €
002.01	Apertura y tapado de rozas Apertura y tapado de rozas con yeso de albañilería en fábrica de ladrillo perforado, con medios manuales.	1,00	PA
002.02	Base de mortero autonivelante de cemento Base para pavimento interior de 20 mm de espesor, mortero autonivelante CT-C12-F3 según UNE-EN 13813, vertido manual sobre soporte de hormigón con imprimación previa.	24,00	m ²
002.03	Falso techo continuo de placas de yeso laminado Falso techo continuo suspendido, liso, 13+27+27, altura menor de 4 m, calidad Q2. Estructura metálica de acero galvanizado, maestras primarias 60/27 mm. Aislamiento lana mineral 40 mm.	96,88	m ²
002.04	Tabique de placas de yeso laminado (13+48+13+aislamiento) Tabique sencillo 74 mm de espesor total, calidad Q2. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado 48 mm. Aislamiento acústico de lana mineral 40 mm.	42,08	m ²
002.05	Tabique de ladrillo hueco del 11 para revestir Hoja de partición interior de 11 cm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 33x20x11 cm, mortero de cemento industrial M-5.	48,90	m ²
002.06	Preparación de pared para revestimiento Eliminación de pintura, picado y aplicación de puente de unión para dejar la superficie preparada para mortero o cerámico.	42,90	m ²
002.07	Trasdosado autoportante de pladur con lana mineral Trasdosado autoportante libre, resistencia al fuego A2-s1,d0, 61 mm de espesor, placa DF 13 mm. Aislamiento lana mineral 40 mm.	81,50	m ²

002.08	Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado Trasdosado autoportante libre, 61 mm de espesor, placa cortafuego DF 13 mm atornillada a estructura de acero galvanizado.	75,00	m²
002.09	Suministro y colocación de premarco de madera Premarco de madera para hoja de 62, 72 u 82, colocado en tabique del 7 o del 9, fijado con patillas de anclaje.	5,00	u
CAPÍTULO 003 — INSTALACIÓN DE FONTANERÍA		8.672,26 €	
003.01	Desagües de evacuación para fregadero y lavadora en cocina Red interior de evacuación hasta 3 ml para cocina con dotación para fregadero y lavadora, tubo de PVC serie B.	6,00	u
003.02	Arqueta de obra 50x50x50 cm Arqueta de paso registrable enterrada, fábrica de ladrillo cerámico macizo 1/2 pie, mortero M-5, dimensiones interiores 50x50x50 cm. Tapa prefabricada de fundición.	1,00	u
003.03	Desagües de evacuación para cuarto de baño Red interior de evacuación para baño con dotación para inodoro, lavabo, ducha y split de aire acondicionado, tubo de PVC serie B.	3,00	u
003.04	Acometida general de saneamiento PVC 160 Acometida general de saneamiento, pendiente mínima 2%, tubo de PVC liso serie SN-4, 160 mm de diámetro exterior, sobre lecho de arena de 10 cm.	25,00	m
003.05	Acometida de abastecimiento de agua potable Acometida enterrada para abastecimiento, tubo multicapa PE-RT+AL+PE-RT, 32 mm, PN=25 atm, sobre lecho de arena de 15 cm.	25,00	m
003.06	Instalación de fontanería interior en cocina Instalación interior para cocina hasta 20 m de tubería para fregadero, lavavajillas, termo y lavadora, tubo multicapa PERT II/AL/PERT. Llaves de paso incluidas.	3,00	u
003.07	Instalación de fontanería interior en baño Instalación interior para baño hasta 40 m de tubería para inodoro, lavabo y ducha, tubo multicapa PERT II/AL/PERT. Llaves de paso incluidas.	3,00	u
CAPÍTULO 004 — INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD		10.235,97 €	
004.01	Red interior de electricidad básica Red eléctrica interior, electrificación básica. Cuadro de mando y protección. Circuitos C1 (iluminación), C2 (tomas generales), C3 (cocina y horno), C4 (lavadora/termo), C5 (baños y cocina). Toma de tierra con pica de acero cobreado.	3,00	u
CAPÍTULO 005 — CARPINTERÍA DE MADERA		9.121,83 €	
005.01	Mobiliario completo en cocina con frente melamínico Mobiliario completo: 2,3 m de muebles bajos y 2,3 m de muebles altos. Frentes melamínicos acabado haya. Tablero de partículas P2, 19 mm. Incluye cajones, baldas, bisagras y herrajes.	3,00	u
005.02	Puerta de paso interior de 82, con galce, tapetas y herrajes Puerta interior abatible ciega, hoja lisa con bastidor de madera 22 mm, rechapado blanco. Galces y tapajuntas de MDF 70x12 mm. Manivela sobre escudo de latón.	5,00	u
005.03	Separador de palillería acabado roble 200x210 cm Separador de palillería en acabado roble, listones de sección 2x10 cm con separación de 10 cm. Anclados a suelo y techo.	2,00	u
CAPÍTULO 006 — CARPINTERÍA METÁLICA		3.720,44 €	
006.01	Ventana PVC oscilobatiente con persiana blanca 100x125 cm Ventana de PVC oscilobatiente con persiana, color blanco mate, 100x125 cm. Perfil 58 mm con 4 cámaras. Acristalamiento 4/16/4 bajo emisivo. Coeficiente Uw 1.7.	6,00	u
006.02	Puerta metálica de entrada a vivienda Puerta de entrada una hoja, 87 mm de espesor, acabado lacado blanco. Cámara rellena de aislamiento. Cerradura de seguridad y premarco con garras de anclaje.	3,00	u
CAPÍTULO 007 — REVESTIMIENTOS		6.208,38 €	
007.01	Alicatado porcelánico en zonas húmedas Revestimiento interior con azulejo pasta blanca 300x900 mm, color blanco mate. Adhesivo C2 TE S1 según UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero cementoso CG 2 W A.	48,42	m²
007.02	Revestimiento exterior con piezas de azulejo Revestimiento exterior con azulejo 250x500 mm, color beige, acabado mate, grupo BIII. Adhesivo C2 TE S1.	21,49	m²
007.03	Revestimiento continuo de mortero monocapa raspado Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado raspado, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, 15 mm de espesor. Armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis.	37,64	m²

CAPÍTULO 008 — INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN			2.538,52 €
008.01	Preinstalación de aire acondicionado por split Preinstalación de sistema de aire acondicionado por splits: tendido de tubería frigorífica de cobre con aislamiento térmico, cableado eléctrico de alimentación hasta unidad interior y exterior, soporte mural para unidad exterior, conexionado y pruebas. Sin equipo.	3,00	u
CAPÍTULO 009 — GRIFERÍAS, SANITARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS			3.787,18 €
009.01	Grifería de ducha monomando Grifería monomando o termostática, grifo mezclador mural para ducha con rociador de mano y flexo, gama básica.	3,00	u
009.03	Mueble + lavabo + grifería de baño Mueble + lavabo de 80x40 cm con sifón, piezas de conexión a desagüe y grifería monomando incluida.	3,00	u
009.04	Espejo retroiluminado 100x80 cm Espejo retroiluminado de 80x100 cm con conexión eléctrica incluida.	3,00	u
009.05	Inodoro con tanque bajo Inodoro con tanque bajo, gama económica.	3,00	u
009.06	Plato de ducha de resina 70x120 cm Plato de ducha de resina hasta 70x120 cm, conectado a desagüe mediante válvula sifónica, adherido con mortero cola C2 TE S1.	3,00	u
009.09	Vitrocerámica 3-4 zonas Vitrocerámica de 3-4 zonas de cocción.	3,00	u
009.11	Campana extractora Campana extractora con tubo flexible, conexión a salida de humos y remates.	3,00	u
009.12	Fregadero + grifería cocina Fregadero y grifería de cocina con piezas de conexión a desagüe y tomas de abastecimiento.	3,00	u
CAPÍTULO 010 — PINTURA			4.795,42 €
010.01	Pintura plástica en paramentos interiores Aplicación manual de dos manos de pintura plástica blanca mate, textura lisa, sobre imprimación acrílica. Paramentos verticales y techos de yeso laminado.	299,49	m²
CAPÍTULO 011 — GESTIÓN DE RESIDUOS			573,22 €
011.01	Contenedor para escombros limpio 6 m³ Suministro, colocación, retirada y gestión de contenedor para escombros limpio de 6 m³, incluyendo tasas de vertedero y canon de vertido.	3,00	u
CAPÍTULO 012 — PAVIMENTO INTERIOR — HORMIGÓN PULIDO INDUSTRIAL			2.835,00 €
012.01	Pavimento de hormigón pulido industrial en superficie interior de viviendas Suministro y ejecución de pavimento de hormigón pulido industrial en toda la superficie interior de las viviendas. Incluye preparación del soporte, vertido y extendido de hormigón, incorporación de endurecedor superficial, pulido mecánico en varias pasadas hasta obtener acabado satinado, aplicación de sellador protector antipolvo y antideslizante. Juntas de dilatación y retracción incluidas. Color y acabado a elegir por la propiedad.	105,00	m²
CAPÍTULO 013 — PAVIMENTO EXTERIOR — HORMIGÓN IMPRESO EN PASILLO			2.400,00 €
013.01	Pavimento de hormigón impreso en pasillo exterior de acceso a viviendas Suministro y ejecución de pavimento de hormigón impreso en pasillo exterior de acceso a las viviendas, sobre superficie sin preparación previa. Incluye vertido y extendido de hormigón, aplicación de endurecedor coloreado en polvo en color a elegir, estampación con molde de dibujo a elegir, aplicación de desmoldeante antiaderente, corte de juntas y sellado final con resina protectora. Totalmente terminado.	40,00	m²

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo 001 — DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	3.370,83 €
Capítulo 002 — ALBAÑILERÍA	16.290,95 €
Capítulo 003 — INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	8.672,26 €
Capítulo 004 — INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD	10.235,97 €
Capítulo 005 — CARPINTERÍA DE MADERA	9.121,83 €
Capítulo 006 — CARPINTERÍA METÁLICA	3.720,44 €

Capítulo 007 — REVESTIMIENTOS	6.208,38 €
Capítulo 008 — INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN	2.538,52 €
Capítulo 009 — GRIFERÍAS, SANITARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS	3.787,18 €
Capítulo 010 — PINTURA	4.795,42 €
Capítulo 011 — GESTIÓN DE RESIDUOS	573,22 €
Capítulo 012 — PAVIMENTO INTERIOR — HORMIGÓN PULIDO INDUSTRIAL	2.835,00 €
Capítulo 013 — PAVIMENTO EXTERIOR — HORMIGÓN IMPRESO EN PASILLO	2.400,00 €

BASE IMPONIBLE	74.550,00 €
-----------------------	--------------------

I.V.A. (21%)	15.655,50 €
--------------	-------------

TOTAL PRESUPUESTO	90.205,50 €
--------------------------	--------------------

Coste por vivienda (3 uds.)	≈ 30.068,50 € c/IVA
------------------------------------	----------------------------

FORMA DE PAGO	30% a la firma del contrato. El 70% restante en pagos quincenales proporcionales a la duración de la obra, con el último pago a la entrega de llaves y firma del acta de recepción.
VALIDEZ	Esta propuesta tiene validez de 30 días desde su fecha de emisión.
OBSERVACIONES	No incluidos: licencias, proyectos técnicos ni tasas municipales. Las marcas de materiales podrán variar durante la ejecución por otras de calidad equivalente, previa aceptación de la Dirección Facultativa. El color y dibujo del hormigón impreso y el acabado del hormigón pulido se elegirán por la propiedad antes del inicio de los trabajos de pavimentación.